

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

अल्पकालिन निविदा सूचना

नगर निगम, देहरादून द्वारा निगम परिसर स्थित टारुन हॉल के विद्युत संयोजन को उच्चिकृत करने हेतु 11/0.4 के0वी0 उपसंस्थान का निर्माण व एच0टी0/एल0टी0 प्रोटेक्सन डिवार्डिस आदि कार्य कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड के पावर कारपोरेशन/विद्युत सुरक्षा निदेशालय/लोक निर्माण विभाग/राज्य अथवा केन्द्र सरकार के शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से निर्धारित प्रपत्रों पर "टू-बिड" सिस्टम पर समुचित रूप से बन्द तकनीकी व वित्तीय निविदा दिनांक 27.06.14 की सांय 3:00 बजे तक आमंत्रित की हैं, उक्त निविदा जोकि दिनांक 27.06.14 को ही सांय: 4:00 बजे खोली जाएगी। केवल तकनीकी निविदा में उत्तीर्ण/अनुमोदित होने पर ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा।

निविदा प्रपत्र नगर निगम, देहरादून के मार्ग प्रकाश अनुभाग तथा अधिशासी अभियन्ता कक्ष में दिनांक 12.06.14 (कार्यालय समय) से दिनांक 26.06.14 को पूर्वाह्न 1:00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा करा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र वेब साईट nagarnigamdehradun.com के नगर निगम लिंक से भी प्राप्त किये जा सकते हैं तथा मय निविदा शुल्क के रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से निर्धारित समय से भेजे जा सकते हैं/निविदा बाक्स में डाले जा सकते हैं। डाक व्यवस्था में हुए विलम्ब पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा। तकनीकी बिड के साथ रक्षाधन संलग्न करना अनिवार्य है। रक्षाधन लेखाधिकारी, नगर निगम, देहरादून के नाम बंधक होगा। किसी भी या समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून में निहित होगा।

कार्य का विवरण	आंगणन राशि	रक्षाधन	निविदा प्रपत्र शुल्क	कार्य समाप्ति अवधि
1. नगर निगम परिसर में 11/0.4 के0वी0 उपसंस्थान का निर्माण व एच0टी0 प्रोटेक्सन डिवार्डिस आदि कार्य	11,29942.00	22600.00	1000+13.5 % सर्विस टैक्स	एक माह

अपर मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम, देहरादून।

ई-मेल- nagar_nigam2008@yahoo.com

पत्रांक: नि.न.न.नि.नि.नि. / मार्ग प्र0 / 14-15

दिनांक: 12/6/14

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:-

- मा0 नगर प्रमुख, नगर निगम, देहरादून।
- सम्पादक हिमालय प्रसारण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त निविदा को संलग्न प्रारूप में प्रकाशित कर बिल के साथ समाचार पत्र की दो प्रतियां नि:शुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- पी0आई0यू0 सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निविदा को नगर निगम की वेब साइट में अपलोड करें।
- नगर निगम नोटिस बोर्ड हेतु।

अपर मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम, देहरादून।

टाऊन हॉल के पास ट्रांसफार्मर आदि विद्युत कार्य

(वर्ष 2014-15)

हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र मूल्य रू० 1000.00+13.50 टैक्स

नगर निगम, देहरादून

नगर निगम, देहरादून।

निविदा प्रपत्र

रु० 1000+13.5 प्रतिशत
सर्विस टैक्स प्रति निविदा

टैक्निकल बिड

नगर निगम परिसर टारुन हाल के पास ट्रांसफार्मर आदि विद्युत कार्य सम्बन्धि


1. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त "ए" श्रेणी के विद्युत ठेकेदार का प्रमाण पत्र देना होगा।
2. सेल टैक्स नम्बर देना होगा।
3. इन्कम टैक्स पैन नम्बर देना होगा।
4. ट्रांसफार्मर आई०एस०आई० मार्क, कॉपर वाईन्डिंग तथा पावर कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत कम्पनी का लगाना होगा व गारन्टी चार वर्षों की देनी होगी।
5. केबिल हैवल्स, पौलीकैब, पाईमन का लगाना होगा।
6. एम०सी०बी०/एम०सी०सी०बी० आदि हैवल्स, एल० एण्ड टी० की लगानी होगी।
7. विगत दो वर्षों में रु० दस लाख के विद्युत सम्बन्धित कार्यों का प्रमाण पत्र देना होगा।
8. जमानत धनराशि रु० 22600.00 सी०डी०आर०/एफ०डी०आर० लेखाधिकारी नगर निगम देहरादून के नाम टैक्निकल बिड के साथ देनी अनिवार्य है, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. निरीक्षक विद्युत सुरक्षा उत्तराखण्ड द्वारा जारी भार अवमुक्ति हेतु कराये गये एच०टी० कार्यों की निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करनी होगी।

अधिसाक्षी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून।

Nagar Nigam, Dehra dun

Financial Bid for Laying of XLPE Armored Cable of Various Size & SITC of Electrical Panel Board.

Sr No	Description	Qty	Unit	Rate	Amount.
1	Supply & Laying of 11 KV, 3X120 sqmm HT aluminum cable armored, XLPE seathed in trench with brick, sand for couchning.	10	Mtr		
2	Supply & Laying of 1100 V,3.5X120 sqmm aluminum cable Armored, XLPE seathed in trench with brick, sand for couchning. 5101(R)(A)	100	Mtr		
3	Supply & Laying of 1100 V,3.5X70 sqmm aluminum cable Armored, XLPE seathed in trench with brick, sand for couchning. (P)	210	Mtr		
4	Supply & Laying of 1100 V,3.5X50 sqmm aluminum cable Armored, XLPE seathed in trench with brick, sand for couchning. (O)	110	Mtr		
5	Supply & Laying of 1100 V,3.5X50 sqmm aluminum cable Armored, XLPE seathed in trench with brick, sand for couchning. (C)	100	Mtr		
6	HT outdoor joint from 70 to 120 sqmm for HT cable.	2	Nos		
	Fabrication of outdoor electrical				
1	Distribution panel borard with MS sheet & powder coated.	1	Nos		
1.a	Incoming thermal magnetic & micro proceser release MCCB 4 pol 400 Amp (35k)	1	Nos		
1.b	Outgoing thermo magnetic proceser MCCB 4 pole 200 Amp	1	Nos		
1.c	Outgoing thermo magnetic proceser MCCB 4 pole 100 Amp	5	Nos		
1.d	4 pole 63 Amp MCCB	2	Nos		
1.e	4 pole single pole MCCB 40 Amp	4	Nos		
1.f	Amp meter, Volt meter with selector switch Supply of factory febriacted, powder coated,	2	Set		
2.	MS terminal Box with 200+100 Amps TPN Busbar. Cable End termination of 120 sqmm.	3	Nos		
3.	Aluminum armoured XLPE cable with Aluminum Lugs & Cable glands. Cable Eng termination of 70 sqmm.	2	Set		
4.	Aluminum armoured XLPE cable with Aluminum Lugs & Cable glands.	6	Set		
5.	EARTHING 600x600x6m G.L full earthing	2	Nos		


 अधिशासी अभियन्ता
 नगर निगम, देहरादून।

Nagar Nigam, Dehra dun

Financial Bid for SITC of 11KV 440 V Transformer.

Sr No	Description	Qty	Unit	Rate	Amount.
1	Supply, Installation, Testing & Commissioning of 11 KV 250 KVA 11000/440 VoltAC, 3 phase. 3 phase & Nutral LT supply.	1	Job		
2	Supply & Errection of swaged MS Tubular pole 9.5 mtr long, with proper concreting & plinth.	2	Nos		
3	Supply, Installation, Testing & Commissioning of 3 phase, 11 KV Gang Operated Switch, with 3 nos 11 kv fuse set.	1	Nos		
4	S@B of 600X600X6mm G.I Plate vertically forearthing with its top at least 3.5 mtr below ground level. Complete in all respect.	2	Nos		

अधिकासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून।

Nagar Nigam, Dehra dun

Financial Bid of Construction of Various Plinths for Errection of Transformer & Panel Board.

Sr No	Description	Dimension	Qty	Unit	Rate	Amount.
1	Excavation work	1x2.75x2.25x0.30	1.86	Cum		
2.a	PCC work	2x2.75x0.45x0.075	0.19	Cum		
2.b	PCC work	2x2.25x0.45x0.075	0.15	Cum		
3.a	Brick Work	2x2.50x0.90x0.23	1.035	Cum		
3.b	Brick Work	2x1.54x0.90x0.23	0.638	Cum		
4.a	Plaster	2x2.50x0.90	4.5	7		
4.b	Plaster	2x2.00x0.90	3.6	Sqm		
5	Return Earth Filling	1x1.56x2.04x0.90	2.86	Cum		
6	RCC	1x2.5x2x0.15	0.75	Cum		
7.a	TMT Bar 10 sqmm	26x2x0.60	31.35	Kg		
7.b	TMT Bar 10 sqmm	21x2.50x0.60	31.35	Kg		

Sr No	Description	Dimension	Qty	Unit	Rate	Amount.
1	Excavation work	0.90x0.75x0.30	0.2	Cum		
2	PCC work	2x0.90x0.45x0.075	0.061	Cum		
3.a	Brick Work	2x0.750x0.90x0.23	0.31	Cum		
3.b	Brick Work	2x0.14x0.90x0.23	0.06	Cum		
4	PCC work	0.60x0.90x0.15	0.0815	Cum		
4a	Plaster	2x0.75x0.90	1.35	Sqm		
4b	Plaster	2x0.60x0.90	1.08	Sqm		

अधिशार्सी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून।